Lista de Componentes de Manufatura			
Obs.: Quantidades descritas para 1 (um) conjunto. Multiplicar pela quantidade de postes desejada			
Item	Descrição	Material	Qtd.
1	Metalon 40 x 40 x 660	SAE 1020	1
2	Chapa 1/8" x 100 x 100	SAE 1020	1
3	Chapa 1/8" x 190 x 184	SAE 1020	2
4	Chapa 1/8" x 50 x 25	SAE 1020	4
5	Chapa 1/8" x 50 x 50	SAE 1020	1
Parafusos Porcas e Arruelas			
Item	Descrição		Qtd.
A	Porca Sextavada M12		2
B	Arruela Lisa M12		8
C	Parafuso Cabeça Sextavada M12 x 70		2
D	Parafuso Cabeça Sextavada M10 x 20		4
E	Arruela Lisa M10		4

Atenção:
Este projeto atende somente
aos semáforos *"SETA/X"* da marca KALTZ

NOTAS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	AUT.	DATA
A	A	EMISSÃO INICIAL	JTJ	JTJ	JBS	JBS	JJR	08/11/24

REVISÕES

T.E.–TIPO DE EMISSÃO (A) PRELIMINAR (B) P/ APROVAÇÃO (C) P/ CONHECIMENTO (D) P/ COTAÇÃO (E) P/ CONSTRUÇÃO (F) CONF. COMPRADO (G) CONF. CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

raízen

DIGI-TRON INDÚSTRIA DE BALANÇAS

CLASSIFICAÇÃO: INTERNA

PROJETO: AUTOMAÇÃO RAÍZEN – PROJETO ARÁBIA | Nº DO PROJETO: N216394 | FL.: 05/05

PROJETO DETALHADO
ARÁBIA E2G
Poste Compl. h=600 – Semaf. Kaltz
USO INTERNO

ESCALA: INDICADA | Nº CONTRATADA: DT–30–2024–PSK–005 | Nº RAÍZEN: AAA–A–AA–AAA–AA–0000–AAA | REVISÃO: A

INSTRUÇÕES P/ PLOTAGEM	
COR	ESPESSURA
COR N. 8	0,05
WHITE	0,1
YELLOW	0,1
GREEN	0,2
CYAN	0,3
BLUE	0,4
RED	0,6
MAGENTA	0,8